采暖通风设计和施工说明

一、设计说明

1、工程概况：本工程为伊犁新天煤化工有限责任公司危化品运输车辆停车场项目—门卫室及大门。建设地点位于伊犁新天煤化工有限责任公司。建筑面积为30.87㎡，地上一层，建筑高度：3.5m。耐火等级为二级，抗震设防分类：丙类。

2、设计依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）
《建筑防火通用规范》 GB55037-2022
《消防设施通用规范》GB55036-2022
《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
《通风与空调工程施工质量及验收规范》GB 50243-2016
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
《供热计量技术规程》JGJ172009
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021
《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015
《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019

3、设计参数

(1)室外设计参数：

大气压力：冬季Pd =947.4kPa、夏季Px =934kPa；

冬季室外计算温度：冬季 tw=-16.9℃；

平均室外风速：冬季vk=1.3m/s；夏季vk=2.0m/s。

(2)室内设计参数：

房间名称	传达室/休息室	卫生间
室内温度参数	20℃	16℃
通风换气次数		10次/h

(3)采暖系统设计说明：

1）采暖总热负荷为2.92KW，采暖区域面积热指标为112.65W/㎡，阻力为400Pa。

2）采暖热源由场内换热站提供，换热站二次网热煤为85-60℃热水。

3）本设计采暖系统为水平单管跨越式系统，每组散热器设手动放气阀，其位置统一设在散热器出水侧顶部。，散热器配置低阻力三通恒温控制阀。

4）采暖热力入口处设置热计量装置，热力入口处设有热计量装置及水力平衡装置。

5）散热器选用GTZS206型钢制型散热器，单片散热量（△t=64.5℃时）为135W，工作压力1.0MPa。

6）热水系统过门装置安装详新22N1-123页。

(4)通风系统设计说明：

1）本工程卫生间设置排风系统，排风量按10次/h的换气次数确定。

(5)排烟系统设计说明：

1）本工程据《建筑防火通用规范》GB55037-2022无需设置排烟系统。

二、施工说明

1、采暖系统施工说明

1）管材与连接：管材选用热镀锌钢管，连接方式：管径<DN100采用螺纹接；DN>100采用法兰连接。

2）阀门选用截止阀，阀门选型公称压力为1.6MPa。阀门安装前，应做强度和严密性试验。

3）管线穿墙及楼板处，设比管径大2号钢制套管，装在墙壁的套管，两面应与墙面相平，装在楼板的套管，顶端应高出地面20mm，套管的底部与楼板底平，套管与管道之间用油麻填实，做法参照《新22N1-146》。

4）图中标注管道标高为管中心标高，室内管道支吊架做法详见《新22N4》。滑动支架间距按下表：

公称直径DN	15	20	25	32	40	50	70	80	100	125	150	200	250	300
不保温管（m）	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
保温管（m）	1.5	2	2	2.5	3	3	4	4	4	6	6	6	6	6

5）穿过建筑物基础，变形缝的采暖管道，以及镶嵌在建筑构造里的立管，应采取预防由于建筑物下沉而破坏管道的措施，做法参照《新22N4》

6）采暖管道的敷设，应有一定的坡度，热水管坡度宜采用0.003。立管与散热器连接的支管，坡度不得小于0.01。

7）采暖各立管最低点均设置泄水丝堵。

8）热水干管变径应顶平偏心连接。

9）每组散热器设手动放气阀一只，其位置统一在散热器出水侧顶部。

10）防腐及保温

a）管道、管件、支架和容器等涂底漆前，必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑及焊渣等物。

b）明装不保温管道刷铁红环氧底漆两道，再刷铝粉调和漆一道。

c）管沟内不保温管道刷铁红环氧底漆两道，再刷煤焦沥青清漆两道。

d）保温管道刷铁红环氧底漆两道，保护层外表面刷醇酸磁漆两道。

e）入户处的采暖管道需保温，保温厚度见下表。保温材料选用复合硅酸盐管壳，保护层采用镀锌铁皮。

公称直径 DN	15	20	25	32	40	50	70	80	100
保温厚度	30	35	35	35	35	40	40	40	45

11）冲洗、试压、调试及验收

采暖系统安装完毕，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)要求进行水压试验及调试，验收。

2、通风系统安装：

1）风机应安装平直、可靠，吊装时应采用隔震吊架；

2）风机基础尺寸应由供货厂家提供，卫生间通风器出口装设防雨百叶，安装方法参考图集《新22N2-225》安装，风机需减震，减震器由厂家配置。

3）风机应安装平直、可靠，吊装时应采用隔震吊架；

4）通风机的传动装置外露

三、节能设计专项说明

1、本工程采暖系统设计是按照建筑专业提供的满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015的各围护结构传热系数进行采暖负荷计算及采暖系统设计的。

2、采暖热源由场内换热站提供，换热站二次网热煤为85-60℃热水，满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015对热源以及热煤的要求。

3、围护结构热工计算参数

名称	屋面 W/平方米℃	外墙 W/平方米℃	外窗 W/平方米℃
传热系数	0.35<0.45	0.33<0.50	2.1<2.2

4、经过建筑围护结构热工性能权衡判断：采暖总热负荷为2.92KW，采暖区域面积热指标为112.65W/㎡。

5、建筑物采暖系统入口设热计量装置。

6、采暖系统供回水压差为0.4kPa，满足不大于50kPa的要求。

7、风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB19761规定的通风机能效等级的2级。

四、 消防设计专篇

1、设计依据

1.根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版），本建筑不需设置防排烟设施。

2.本设计采暖管道保温材料选用复合硅酸盐，燃烧性能等级为不燃A级。

3.发生火灾时关闭通风系统。

五、 建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理专篇（采暖）

1、建筑设备及被动节能措施的使用方法，建筑围护结构采取的节能措施及做法：

采用自然通风的房间，通过自然通风使新风进入房间，满足人员所需的新风量，并带走房间内的余热余湿，在一定程度上调节室内温湿度。

建筑围护结构通过保温的形式来降低围护结构的耗热量，以达到节能减排的目的。同时通过被动遮阳来减少建筑的夏季冷负荷，采用选用气密性窗户来减少建筑的冷风渗透、噪声。

2、 机电系统（暖通空调）的使用方法和采取的节能措施及其运行管理方式：

（1）暖通空调系统冷源配置及其运行策略：

当建筑采用集中热源采用系统时，通过带温控感应的电动阀门来调节冬季室内温度。建议社内设计温度不高于设计温度。

（2）对能源的计量监测及系统日常维护管理的要求等：

热计量装置采用公称流量的80%选择，同时对采暖空调系统的用电、用水量各设置计量，以此为判断建筑能耗的依据。

各个能耗设备建议采用国家能耗标准一级的设备，各项参数满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规范要求。

六、机电抗震设计

1.为防止地震时风管系统及空调管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.1.12要求对非结构构件，包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备自身及其与主体的连接，应进行抗震设计。

七、 绿色建筑专项说明

技术要求	对应《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的指标类别及条文编号	采取的技术措施	自评结论是否满足	备注
3.1 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。	安全耐久4.1.3	本工程附属设施与建筑结构统一设置，具体详土建专业施工图。	满足	
3.2建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。	安全耐久4.1.4	按《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021已经编写抗震设计专篇	满足	
3.3采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。	健康舒适5.1.2	卫生间单独设置排风系统，无排气交叉、倒灌	满足	
3.4应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。	健康舒适5.1.6	按规范要求选取合理的室内温度，新风考虑自然通风	满足	
3.5主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。	健康舒适5.1.8	具有温度自动控制功能	满足	
3.6地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。	健康舒适5.1.9	无此项	满足	未设置建筑设备管理系统的建筑，本条直接通过。 已考虑朝向负荷变化。
3.7建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。	生活便利6.1.5	无此项	无	
3.8应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：1. 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 .空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定。	图例 资源节约7.1.2	1.供暖系统南北分环设置，可分区、分室控制室内温度。 2.单元式空调机组全年性能系数（APF）和制冷季节能效比（SEER）应满足《GB55015-2021》要求	满足	
3.9应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。	资源节约7.1.3	传达室，休息室温度为20℃，卫生间为16℃	满足	
3.10冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。	资源节约7.1.5	设置热力入口装置，能够实现按楼栋单独计量。	满足	

管道图例

图例	名称	图例	名称
HW	75℃散热器采暖供水管	HWr	50℃散热器采暖回水管

风道、风阀及附件图例

图例	名称	图例	名称
	轴流风机		气流方向

管道阀门、附件图例图例

图例	名称	图例	名称
	截止阀		闸阀
	固定支座		自动放气阀

标高表示方法

	标高代号							
EL 9.350	EL	标高	GL	地面标高	TOP EL	管道顶部标高	TOD EL	风管顶部标高
	CE	中心标高	TOS EL	管架顶部标高	BOP EL	管道底部标高	BOD EL	风管底部标高

注：1.水、汽管道所注标高未予说明时，应为管中心标高。2.风管标高未予说明时，矩形风管所表示管底标高；圆形风管表示管中心标高。

新疆化工设计研究院有限责任公司
XINJIANG CHEMICAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

地址	新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路559号
电话	0991-7987635 0991-7987632

建设单位	伊犁新天煤化工有限责任公司		
项目名称	伊犁新天煤化工有限责任公司危化品运输车辆停车场项目		
子项名称	门卫室及大门		
制图	伊卜拉伊木·阿卜拉	伊卜拉伊木·阿卜拉	2024年11月15日
设计	伊卜拉伊木·阿卜拉	伊卜拉伊木·阿卜拉	2024年11月15日
校核	何爽	何爽	2024年11月15日
审核	刘江	何爽	2024年11月15日
审定			年 月 日
专业负责	伊卜拉伊木·阿卜拉	伊卜拉伊木·阿卜拉	2024年11月15日
图纸名称	采暖通风设计和施工说明		
图号	2024S009-0104-N-03		
专业	暖通	版次	第一版
阶段	施工图	比例	1:100

第 1 张 共 1 张

会签专业	姓名	日期