新疆化工设计研究院有限责任公司 XINJIANG CHEMICAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD				项目名称	伊犁新天煤化工有限责任公司危化品运输车辆停车场项目		
				子项名称	管理用房		
设 计	银雪	银雪	2024年11月15日	图 号	2024S009-0101-S-01		
校 核	王敬强	王敬强	2024年11月15日	综合材料一览表		专 业	给排水
审 核	张俊丽	张俊丽	2024年11月15日			阶 段	施工图
审 定			年 月 日			版 次	1
专业负责	张俊丽	张俊丽	2024年11月15日			第 1 张	共 2 张

序号	管件管线和其他安装的材料	材料规格及尺寸	标准型号或图纸号	材料	单位	数量（总量）	数量（拆分）		备注
							前期提供采购	本次补充	
A	管道								
一	给水系统								
1	PP-R	dn63	GB/T18742.1-2017		米	6			S5系列
2	PP-R	dn50	GB/T18742.1-2017		米	15			S5系列
3	PP-R	dn40	GB/T18742.1-2017		米	6			S5系列
4	PP-R	dn32	GB/T18742.1-2017		米	10			S5系列
5	PP-R	dn25	GB/T18742.1-2017		米	12			S5系列
6	PP-R	dn20	GB/T18742.1-2017		米	6			S5系列
7	热浸锌镀锌钢管	DN25	GB/T3091-2015		米	10			D32×3.2
二	排水系统								
1	PVC-U	dn50	GB/T5836.1-2018		米	10			污水管
2	PVC-U	dn110	GB/T5836.1-2018		米	20			污水管
3	PVC-U	dn110	GB/T5836.1-2018		米	6			雨水管
B	阀门及附件								
一	给水系统								
1	止回阀	DN50	H11T-16		个	1			
2	水表	DN50	LXC-50		个	1			
3	截止阀	DN50	J11T-16		个	2			
4	截止阀	DN40	J11T-16		个	2			
5	截止阀	DN32	J11T-16		个	1			
6	截止阀	DN25	J11T-16		个	3			
7	自动排气阀	DN25	ARDX-0025		个	1			
8	减压阀	DN50			个	1			
9	Y型过滤器	DN50			个	1			