

 新疆化工设计研究院有限责任公司 XINJIANG CHEMICAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD				项目名称	伊犁新天煤化工有限责任公司危化品运输车辆停车场项目			
				子项名称	门卫及大门			
设 计	庞静依		2024年 6 月25 日	图 号	2024S009-0104-D-01			
校 核	周建军		2024年 6 月25 日	设备材料表			专 业	电气
审 核	彭 春		2024年 6 月25 日				阶 段	施工图
审 定			年 月 日				版 次	1
专业负责	庞静依		2024年 6 月25 日				第 1 张	共 1 张
序号	图 例	名 称	规 格 型 号	单 位	数 量	备 注		
1		普通配电箱	XGM	个	1	具体详见系统图		
2		总等电位端子箱		个	1	底边距地0.3m		
3		单管荧光灯	36W	盏	6	节能型 LED光源 吸顶安装		
4		雨棚灯	15W	盏	3	节能型 LED光源 吸顶安装		
5		防水防尘灯	15W	盏	2	节能型 LED光源 吸顶安装		
6		防水式三联翘板开关	250V 10A	个	1	IP54 底边距地1.4m		
7		暗装三联翘板开关	250V 10A	个	1	底边距地1.4m		
8		暗装双联翘板开关	250V 10A	个	1	底边距地1.4m		
9		二极加三极插座	250V 10A	个	5	安全型 底边距地0.5m		
10		空调插座	250V 16A	个	2	IP54 安全型 底边距地2.0m		
11		电暖气插座	250V 16A	个	5	IP54 安全型 底边距地2.0m		
12		伸缩大门接线盒		个	1	具体详见系统图		
13		热镀锌扁钢	40x4	米	100	以实际长度为准		
14		电力电线	ZRBV-2.5	米	90	以实际长度为准		
15		电力电线	ZRBV-4	米	150	以实际长度为准		
16		电力电缆	ZRYJV-5x6	米	25	以实际长度为准		
17		钢管	SC20/SC32/SC100	米	100/30	以实际长度为准		
18		电话+网络插座	250V 10A	个	2	安全型 底边距地0.5m		
19		网络交接箱		个	1	底边距地1.5m		
20		光纤	4芯	米	50	以实际长度为准		
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								