



中机国能浙江工程有限公司
China Sinogy Zhejiang Engineering Co.,Ltd.

第 1 页 共 2 页
THE 1 PAGE, TOTALE OF 2 PAGES

2025 年 1 月 日
YEAR 1 MONTH DAY

图纸文件目录

DRAWING LIST

项目名称 广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目

子项名称
SUB ITEM

设计阶段 施工图 专业 电气 第 卷 第 册
DESIGN STAGE SPECIALTY THE VOLUME THE BOOK

卷册名称 光伏侧
VOLUME NAME

卷册检索号
VOLUME RETRIEVAL NUMBER

版次
VER.

本卷册总计图纸 22 张 0 本
THE VOLUME OF TOTALE PAGES BOOKS

序号 NO.	图号 DRAWING NO.	图名 DRAWING NAME	版次 VER.	张 PAGES	本 BOOK	备注 NOTE
1	D0101-01	电气设计说明		1		
2	D0101-02	总平面图		1		
3	D0101-03	辅助生产区组件布置图		1		
4	D0101-04	生活区组件布置图		1		
5	D0101-05	油罐区组件布置图		1		
6	D0101-06	辅助生产区组件接线图逆变器及电缆桥架布置图		1		
7	D0101-07	生活区组件接线图逆变器及电缆桥架布置图		1		
8	D0101-08	油罐区组件接线图逆变器及电缆桥架布置图		1		
9	D0101-09	辅助生产区防雷接地布置图		1		
10	D0101-10	生活区防雷接地布置图		1		
11	D0101-11	油罐区防雷接地布置图		1		
12	D0101-12	逆变器接线系统图		1		
13	D0101-13	组件安装量统计表		1		
14	D0101-14	电缆敷设及电缆防火说明		1		
15	D0101-15	电气主接线图		1		
16	D0101-16	防火封堵详图（一）		1		
17	D0101-17	防火封堵详图（二）		1		
18	D0101-18	防火封堵详图（三）		1		
19	D0101-19	破路排管敷设断面图		1		
20	D0101-20	电缆清册		1		
21	D0101-21	设备材料表		1		
22				1		

备注 NOTE

图幅
SIZE

A4
210X297

资质证书
QUALIFICATION
CERTIFICATE

A233027276
A133027279

电气设计说明

一、项目概况

本工程为广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目，光伏电站装机峰值功率为1786.785kWp。光伏组件直流输出至组串式逆变器，以5回0.4kV线路接至厂区0.4kV母线上；本工程采用自发自用、余电上网模式。

二、设计依据

- 《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）；
- 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；
- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；
- 《建筑光伏系统应用技术标准》（GB/T 51368-2019）；
- 《系统接地的型式及安全技术要求》（GB 14050-2008）；
- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；
- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；
- 《电能质量 电压波动和闪变》（GB/T 12326-2008）；
- 《电能质量 公用电网谐波》（GB/T 15159-1993）；
- 《电能质量 三相电压不平衡》（GB/T 15543-2008）；
- 《电能质量 供电电压偏差》（GB/T 12325-2008）；
- 《光伏系统并网技术要求》（GB/T 19939-2005）；
- 《光伏发电站接入电力系统技术规定》（GB/T 19964-2012）；
- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；
- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）。

三、直流系统

- 本工程光伏组件安装在广厦（舟山）能源集团有限公司黄泽山石油转储基地建筑上，布置方式为彩钢瓦屋面平铺的敷设方式，混凝土屋顶采用支架架高平铺的敷设方式，屋面上预留检修通道为500mm；
- 本工程光伏组件采用高效的单晶硅电池组件，14、15、16、17、18块串联为一个组串。组件规格为：595Wp单晶硅组件；
- 本工程装机容量为1786.785kWp，共采用595Wp单晶硅3003块。

四、逆变系统

- 本工程采用10台110kW组串式逆变器、3台80kW组串式逆变器、1台60kW组串式逆变器、4台50kW组串式逆变器、和2台30kW组串式逆变器；
- 组串式逆变器输出三相400V交流电，频率50Hz，最大总谐波失真<3%，功率因数±0.99可调；
- 组串式逆变器应具备防孤岛保护、短路保护、输出过流保护、输出过载保护、输出过/欠电压保护、输出过/欠频率保护等保护功能。

五、设备安装

- 混凝土屋面组件采用支架架高平铺固定安装，彩钢瓦屋面平铺的敷设方式安装，组件安装必须配合土建及结构相关专业支架图施工；
- 组串式逆变器等电气设备安装支架上或加装围栏上，并安装遮阳罩或利用原有结构遮挡；
- 屋顶电缆桥架在阵列附近敷设时，固定在由夹具与角钢组成的支架上，具体位置及固定方式由现场施工调整确定，但离屋面不得低于100mm。

六、电力电缆敷设

- 本工程组件连接电缆采用PV1-F-1kV-1×4mm²光伏专用电缆，由组串式逆变器输出的交流低压系统采用ZC-YJV22-0.6/1kV-3×95+1×50mm²、ZC-YJV22-0.6/1kV-3×50+1×25mm²、ZC-YJV22-0.6/1kV-3×25+1×16mm²电缆和ZC-YJV22-0.6/1kV-3×50+1×35mm²、ZC-YJV22-0.6/1kV-3×120+1×70mm²。
- 光伏阵列至逆变器的光伏专用电缆采用电缆桥架敷设，逆变器与低压并网柜的交流电缆屋面上采用电缆桥架敷设，部分外露在阳光下的电缆采用镀锌钢管过渡保护。

七、防雷


- 本工程防雷考虑不影响光伏组件日照且保证其避免直接雷击，混凝土/彩钢瓦屋面上所有金属固定支架、电缆桥架间均通过螺栓连接或采用热镀锌扁钢-40×4mm与原建筑屋顶避雷带可靠焊接；
- 组串式逆变器内安装一套二级浪涌保护器，并网配电柜内安装一套二级浪涌保护器；
- 所有用作防雷接地系统的金属物体均应可靠焊接，如焊接有困难的，可采用其它可行方式，但一定要符合国家现行规范规定；
- 为防雷电波侵入，所有进出建筑物的电缆金属外皮、钢管等与接地系统可靠连接。

八、接地


- 本工程屋顶光伏支架采用热镀锌扁钢-40×4mm与原建筑屋顶防雷引下点可靠焊接；
- 每段电缆桥架至少2处接地（厂房屋顶电缆桥架与接地网），每隔20m与主接地网可靠连接一次；
- 厂房屋面其他外露金属外壳或支架基础均需至少2处接地，保证与接地网电气贯通。
- 光伏方阵接地系统以水平接地网为主，接地网与建筑物构造柱内钢筋或钢柱相连，总的接地电阻不大于4欧姆。

图幅
SIZE
297×420
A3
资质证书
QUALIFICATION
CERTIFICATE
A233027276
A133027279

 中机国能浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co.,Ltd.				项目名称 PROJECT		广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目			
子项名称 SUB ITEM									
图名 DRAWING NAME		电气设计说明							
批准 APPROVED		校核 CHECKED		图号 DRAWING NO.	D0101-01		版次 VER.		
审核 REVIEWED		设计 DESIGNED							
设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	日期 DATE	2025-01						





北



图例	说明
——	道路
——	围墙
——	管沟
——	管架
——	管沟
——	管架

1. 本图是根据设计单位提供的资料编制的。
2. 本图仅供参考，不作为施工依据。




图例	名 称
	2278x1134x30mm.



说明:
1、光伏组件功率为595Wp, 组件数量共2097块, 装机容量为1247.715kWp。
2、光伏组件外形尺寸为2278x1134x30mm。

图幅
SIZE 594x841
A1
审核
A233027276
A133027279


中机国维浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co., Ltd.				项目名称 PROJECT 广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
批准 APPROVED		校核 CHECKED		子项名称 SUB ITEM	
审核 REVIEWED		设计 DESIGNED		图名 DRAWING NAME 辅助生产区组件布置图	
设计阶段 DESIGN STAGE		日期 DATE		图 号 DRAWING NO.	版次 VER.
施工图		2025-01		D0101-03	




1#宿舍楼



下坡路



2#宿舍楼



空地建筑

生活区组件布置图

图例	名 称
	2278x1134x30mm。


说明：
1、光伏组件功率为550Wp，组件数量共745块，总功率量为413.275kWp。
2、光伏组件外形尺寸为2278x1134x30mm。

图幅
A1


审核
A133027276

中机国维浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co., Ltd.				项目名称 PROJECT 广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
批准 APPROVED		校 核 CHECKED		子 项 名 称 SUB ITEM	
审 核 REVIEWED		设 计 DESIGNED		图 名 DRAWING NAME 生活区组件布置图	
设计阶段 DESIGN STAGE		日 期 DATE		图 号 DRAWING NO.	版 次 VER.
施 工 图		2025-01		D0101-04	


首站变配电室



罐区1#变电所 2#现场机柜间 高压高频器室



北



油罐区组件布置图

图例	名 称
	2278x1134x30mm。

说明：
1、光伏组件功率为595Wp，组件数量共341块，装机容量为202.895kWp。
2、光伏组件外形尺寸为2278x1134x30mm。

 中航国维浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co., Ltd.				项目名称 PROJECT		广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
批准 APPROVED		校 核 CHECKED		子项名称 SUB ITEM			
审 核 REVIEWED		设 计 DESIGNED		图名 DRAWING NAME			
设计阶段 DESIGN STAGE		日 期 DATE		图 号 DRAWING NO.		版次 VER.	
施工图		2025-01		D0101-05			



图幅
SIZE 594x841

A1

资质证书
CERTIFICATION

A233027276

A133027279



空氮压站 锅炉房

仓库


变电所 化验室

综合楼

消防站

消防泵站



图例	名称
	595Wp组件
	逆变器
	19块 组件串线
	18块 组件串线
	17块 组件串线
	16块 组件串线
	15块 组件串线
	14块 组件串线
	桥架
	电缆引下点




辅助生产区组件接线图逆变器及电缆桥架布置图

- 说明:
- 组件至逆变器电缆采用PV1-F-1W-1x4
 - 直流电缆沿支架敷设, 无支架时沿地方管C-PVC管或在桥架内敷设, 逆变器出线至光伏并网柜时电缆沿电缆桥架敷设, 垂直敷设时电缆沿桥架敷设, 每隔1.5~2m固定一次
 - 本屋面采用铝合金型材电缆桥架, 电缆桥架水平敷设时每隔2m安装一支架, 电缆桥架垂直敷设时每隔1.5m安装一支架, 特殊情况下增加小支架, 在桥架转弯处每隔0.5m安装一支架, 安装高度为桥架底部距屋面距离为200mm, 施工时按桥架安装要求进行施工
 - 本工厂房屋面逆变器逆变器电缆桥架深入图中不敷设行于屋面配电站, 该厂房屋面逆变器逆变器配电站, 并做防水、排水等处理
 - 本电缆桥架施工方可根据现场实际情况进行优化, 电缆桥架加设过气管等特殊情况时可按图面要求进行调整
 - 逆变器桥架采用ZBC-YA02-3x25+1x50 ZBC-YA02-3x120+1x70
 - 逆变器桥架安装, 图中逆变器位置仅为示意, 施工时按逆变器位置进行安装, 确保逆变器位置可通风顺畅, 确保安全运行
 - 电缆桥架施工后应做好电缆桥架, 以便后期维护检修, 逆变器桥架要求做好接地标识


中机国维浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co., Ltd.	项目名称 PROJECT 广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目			
批准 APPROVED				子项名称 SUB ITEM
审核 REVIEWED				图名 DRAWING NAME 辅助生产区组件接线图逆变器及电缆桥架布置图
设计阶段 DESIGN STAGE 施工图				图号 DRAWING NO. D0101-06
校核 CHECKED				版本 VER.
设计 DESIGNED				
日期 DATE 2025-01				




1#宿舍楼



2#宿舍楼




下坡路



空地建筑

图例	名称
	595Wp组件
	逆变器
	19kV 组网电缆
	18kV 组网电缆
	17kV 组网电缆
	16kV 组网电缆
	15kV 组网电缆
	14kV 组网电缆
	道路
	电缆沟下式






- 说明:
- 组串逆变器选用PV1-F-1kW-1x4
 - 直流电缆选用光伏专用电缆, 无铠装护套的电缆采用C-PVC护套或铠装护套, 逆变器由直流汇流箱引出, 电缆沟内敷设, 垂直敷设时每隔1.5m固定一次, 水平敷设时每隔1.5~2m固定一次。
 - 本屋面采用部分金属支架, 电缆桥架水平敷设时每隔2m安装一支架, 垂直敷设时每隔1.5m安装一支架, 特殊情况下酌情增减。
 - 本工程厂房屋面逆变器由线管引出, 电缆桥架敷设至图中所示位置, 至地面后由管引出, 至厂区地面, 电缆桥架敷设至图中所示位置, 并做好接地、防水等处理。
 - 本电缆走向由施工方可根据现场实际情况进行优化, 电缆桥架如遇障碍物时可适当调整, 遇障碍物时可适当调整。
 - 逆变器由逆变器引出, 图中逆变器位置仅供参考, 施工单位应根据现场情况可进行调整, 确保安装稳定牢固。
 - 电缆桥架敷设后应做好电缆标识, 以便后期维护检修, 逆变器应按要求做好标识。

生活区组件接线图逆变器及电缆桥架布置图


				项目名称 PROJECT 广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
批准 APPROVED				子项名称 SUB ITEM	
审核 REVIEWED				图名 DRAWING NAME 生活区组件接线图逆变器及电缆桥架布置图	
设计阶段 DESIGN STAGE 施工图				图号 DRAWING NO. D0101-07	版次 VER.

首站变配电室

罐区1#变电所 2#现场机柜间 高压高频器室




图例	名 称
	500W组件
	变压器
	19kV 柜桥电缆
	18kV 柜桥电缆
	17kV 柜桥电缆
	16kV 柜桥电缆
	15kV 柜桥电缆
	14kV 柜桥电缆
	桥架
	电缆引下点



油罐区组件接线图逆变器及电缆桥架布置图

- 说明:
- 1、组件至逆变器的电缆采用PV1-F-1KV-1x4
 - 2、直流电缆穿支架敷设时，无支架敷设时采用C-PVC管或在桥架内敷设，逆变器出线至光伏阵列柜的电缆穿电缆桥架敷设，垂直在桥架内敷设的电缆，应每隔1.5~2m固定一次；
 - 3、本图采用铝芯电缆桥架，电缆桥架水平敷设时每隔2m设置一支架，电缆桥架垂直敷设时每隔1.5m设置一支架，特殊情况下酌情处理，在转弯处每隔0.5m设置一支架，安装高度为距地面高度距地面为200mm，施工时应根据实际情况进行施工；
 - 4、本工程厂房内逆变器室由电缆桥架敷设至图中不属光伏至端部柜电器，由厂房内桥架敷设至柜电器，并做封封、防水等处理；
 - 5、本电缆桥架敷设于上方可设置桥架支架进行优化，电缆桥架加通水排气等保护措施时可采用吊钩进行，通水时可采用吊钩进行；
 - 6、逆变器出线电缆为ZRC-10K2-305+1x70 ZRC-10K2-305+1x70
 - 7、逆变器出线电缆，图中逆变器位置仅供参考，施工时应根据实际情况进行适当调整，确保安装稳定牢固；
 - 8、电缆桥架完工后应进行电缆桥架，以便后期维护检修，逆变器及桥架应做好接地标识。

				项目名称 广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目			
子项目名称				子项目名称			
图名				油罐区组件接线图逆变器及电缆桥架布置图			
图号				D0101-08			
设计阶段				版次			
施工图				VER.			






辅助生产区防雷接地布置图


图例	名 称
	接地线 (40x4mm热镀锌扁钢)
	引至原有避雷带点示意

说明:


- 屋顶网架用40x4mm热镀锌扁钢做接地网，柱间和导架通过接地螺栓可靠连接，每处柱间通过导架以及接地螺栓做电气连接后与屋顶网架接地网就近可靠连接，屋顶网架接地网与屋顶原有避雷带可靠连接，以避雷带引下线作为防雷接地网，柱间和导架、导架之间、导架和扁钢、扁钢和接地网等各连接点需可靠连接，以保证安全，扁钢引下位置和扁钢位置按施工实际情况可略作调整，但引下点数目应和图中一致，位置不能有较大偏差。
- 屋顶网架的接地系统利用原有避雷带做接地系统，接地电阻小于4Ω，要求现场实测。
- 桥架内外壳与柱、支架连接，桥架层间连接，桥架与主柱柱管连接间距每20m一次考虑，具体施工时按桥架实际情况可适当调整间距，但不得超过20m。
- 桥架内外壳每隔20m与主柱柱管可靠连接一次。
- 变配电室采用专用接地线及接地扁钢可靠连接。




1#宿舍楼




2#宿舍楼



下坡路



空地建筑




图例	名称
	接地线 (40x4mm镀锌扁钢)

- 说明:
- 1、利用40x4mm镀锌扁钢做接地网，组件和导轨通过接地螺栓可靠连接，每块组件间通过导轨以及接地体方便雷电电气连接后与接地网就近可靠连接，地面接地网与外围新建避雷带可靠连接，以避雷带引下线作为防雷通路，组件和导轨、导轨和导轨、导轨和导轨、导轨和导轨等各连接点需可靠连接，以保证安全，避雷引下位置和扁钢位置根据施工实际情况可酌情调整，但引下线位置应和图中一致，位置不能有较大偏差。通过接地网的接地网必须做100%处理，地面组件的接地系统采用新建防雷接地系统，接地电阻小于4Ω，要求现场实测。
 - 2、新建防雷网与桩、支架连接，新建防雷网连接，新建与立柱防雷连接间距每20m一次考虑，具体施工时根据现场实际情况可适当调整距离，但不超过20m。
 - 3、部分采用膨胀螺栓固定的立柱防雷连接间距每20m一次考虑。
 - 4、新建防雷网与主接地网可靠连接一次。
 - 5、逆火防雷采用专用接地线或接地扁钢可靠连接。
 - 6、部分光伏方阵没有和接地网连接的，组件与组件之间通过BV1x4mm²接地线连接至新建接地网。
 - 7、新建接地网由水平接地体与垂直接地体组成，埋深应大于800mm，连接各角圆角处理，半径不小于2.5m，接地网电阻应不大于1Ω。否则应采用扩大接地网等降低电阻。


图幅
A1
594x841
资源证书
A233027276
A133027279

生活区防雷接地布置图



 中机国维浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co., Ltd.				项目名称 PROJECT 广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
子项名称 SUB ITEM		图名 DRAWING NAME			
批准 APPROVED		校核 CHECKED		生活区防雷接地布置图	
审核 REVIEWED		设计 DESIGNED		图号 DRAWING NO.	
设计阶段 DESIGN STAGE		日期 DATE		版次 VER.	
施工图		2025-01		D0101-10	



首站变配电室



罐区1#变电所 2#现场机柜间
高压高频器室




图例	名称
	接地线 (40x4mm镀锌扁钢)
	引至原有避雷等点示意

- 说明:
- 屋顶采用40x4mm镀锌扁钢做避雷带, 组件和导轨通过接地螺栓可靠连接, 每块组件通过导轨以及接地螺栓可靠连接后与屋顶网接地网就近可靠连接, 屋顶网接地网与屋顶原有避雷带可靠连接, 以避雷带引下线作为防雷接地线, 组件和导轨、导轨之间、导轨和扁钢、扁钢和接地网等各连接点需可靠连接, 以保证安全; 扁钢引下位置和扁钢位置按照施工实际情况可略作调整, 但引下点需目视和图中一致, 位置不能有较大偏差。
 - 屋顶组件的接地系统采用镀锌扁钢做防雷接地系统, 接地电阻小于4Ω, 要求定期检测。
 - 避雷的外壳与柜、支架连接, 柜体与立柱可靠连接, 柜体与立柱可靠连接每20m一次考虑, 具体施工时根据实际情况可适当调整, 但不得超过20m。
 - 部分采用避雷带的立柱位置应尽早与避雷带的带电体连接以保证其接地。
 - 避雷的外壳每20米与主接地网可靠连接一次。
 - 逆变器区采用专用接地线及接地扁钢可靠连接。

油罐区防雷接地布置图

 中机国维浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co., Ltd.		项目名称 PROJECT 广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
批准 APPROVED		校核 CHECKED	
审核 REVIEWED		设计 DESIGNED	
设计阶段 DESIGN STAGE		子项目名称 SUB ITEM	
施工图		图名 DRAWING NAME 油罐区防雷接地布置图	
日期 DATE 2025-01		图号 DRAWING NO. D0101-11	版次 VER. 1.0




A

B




C

组件安装量统计表																								
序号	组件	逆变器型号	逆变器功率	逆变器效率	组件功率 (KW)	逆变器输入功率 (KW)	逆变器输出功率	序号	组件	逆变器型号	逆变器功率	逆变器效率	组件功率 (KW)	逆变器输入功率 (KW)	逆变器输出功率	序号	组件	逆变器型号	逆变器功率	逆变器效率	组件功率 (KW)	逆变器输入功率 (KW)	逆变器输出功率	
1	1# 阵列区	NB0101	1	200101-01	17	8945	50575	89%	1	NB0201	1	200201-01	18	10530	112455	100%	1	NB0301	1	200301-01	18	10530	102810	100%
2			2	200101-02	17	8945		2	200201-02		18	8360	2	2		200301-02	18		10530					
3			3	200101-03	17	8945		3	200201-03		17	8945	3	3		200301-03	17		8945					
4			4	200101-04	17	8945		4	200201-04		18	10530	4	4		200301-04	18		10530					
5		NB0102	1	200102-01	18	10530	53550	100%	5	NB0202	1	200202-01	18	10530	117810	100.3%	5	NB0302	1	200302-01	18	10530	103265	100%
6			2	200102-02	18	10530		2	200202-02		18	8360	2	200302-02		18	10530							
7			3	200102-03	18	10530		3	200202-03		17	8945	3	200302-03		18	10530							
8			4	200102-04	18	10530		4	200202-04		18	10530	4	200302-04		18	10530							
9		NB0103	1	200103-01	17	10900	111880	100%	9	NB0203	1	200203-01	17	8945	115430	100%	9	NB0303	1	200303-01	18	10530	117810	100.3%
10			2	200103-02	18	10530		2	200203-02		18	10530	2	200303-02		18	10530							
11			3	200103-03	18	8775		3	200203-03		18	10530	3	200303-03		18	10530							
12			4	200103-04	18	10530		4	200203-04		17	8945	4	200303-04		18	10530							
13		NB0104	1	200104-01	17	8945	50575	89%	13	NB0204	1	200204-01	15	8775	30180	110%	13	NB0304	1	200304-01	18	10530	119820	104%
14			2	200104-02	17	8945		2	200204-02		15	8775	2	200304-02		18	10530							
15			3	200104-03	17	8945		3	200204-03		15	8775	3	200304-03		18	10530							
16			4	200104-04	17	8945		4	200204-04		15	8775	4	200304-04		18	10530							
17	2# 阵列区	NB0105	1	200105-01	18	10530	138225	121%	17	NB0205	1	200205-01	18	10530	140430	128%	17	NB0305	1	200305-01	18	10530	149820	104%
18			2	200105-02	18	10530		2	200205-02		18	10530	2	200305-02		18	10530							
19			3	200105-03	18	10530		3	200205-03		18	10530	3	200305-03		18	10530							
20			4	200105-04	18	10530		4	200205-04		18	10530	4	200305-04		18	10530							
21		NB0106	1	200106-01	17	8945	50575	89%	21	NB0206	1	200206-01	15	8775	30180	110%	21	NB0306	1	200306-01	18	10530	119820	104%
22			2	200106-02	17	8945		2	200206-02		15	8775	2	200306-02		18	10530							
23			3	200106-03	17	8945		3	200206-03		15	8775	3	200306-03		18	10530							
24			4	200106-04	17	8945		4	200206-04		15	8775	4	200306-04		18	10530							
25		NB0107	1	200107-01	18	10530	138225	121%	25	NB0207	1	200207-01	18	10530	140430	128%	25	NB0307	1	200307-01	18	10530	149820	104%
26			2	200107-02	18	10530		2	200207-02		18	10530	2	200307-02		18	10530							
27			3	200107-03	18	10530		3	200207-03		18	10530	3	200307-03		18	10530							
28			4	200107-04	18	10530		4	200207-04		18	10530	4	200307-04		18	10530							
29		NB0108	1	200108-01	17	8945	50575	89%	29	NB0208	1	200208-01	15	8775	30180	110%	29	NB0308	1	200308-01	18	10530	119820	104%
30			2	200108-02	17	8945		2	200208-02		15	8775	2	200308-02		18	10530							
31			3	200108-03	17	8945		3	200208-03		15	8775	3	200308-03		18	10530							
32			4	200108-04	17	8945		4	200208-04		15	8775	4	200308-04		18	10530							
33	NB0109	1	200109-01	18	10530	138225	121%	33	NB0209	1	200209-01	18	10530	140430	128%	33	NB0309	1	200309-01	18	10530	149820	104%	
34		2	200109-02	18	10530		2	200209-02		18	10530	2	200309-02		18	10530								
35		3	200109-03	18	10530		3	200209-03		18	10530	3	200309-03		18	10530								
36		4	200109-04	18	10530		4	200209-04		18	10530	4	200309-04		18	10530								
37	NB0110	1	200110-01	17	8945	50575	89%	37	NB0210	1	200210-01	15	8775	30180	110%	37	NB0310	1	200310-01	18	10530	119820	104%	
38		2	200110-02	17	8945		2	200210-02		15	8775	2	200310-02		18	10530								
39		3	200110-03	17	8945		3	200210-03		15	8775	3	200310-03		18	10530								
40		4	200110-04	17	8945		4	200210-04		15	8775	4	200310-04		18	10530								
41	NB0111	1	200111-01	18	10530	138225	121%	41	NB0211	1	200211-01	18	10530	140430	128%	41	NB0311	1	200311-01	18	10530	149820	104%	
42		2	200111-02	18	10530		2	200211-02		18	10530	2	200311-02		18	10530								
43		3	200111-03	18	10530		3	200211-03		18	10530	3	200311-03		18	10530								
44		4	200111-04	18	10530		4	200211-04		18	10530	4	200311-04		18	10530								
45	NB0112	1	200112-01	17	8945	50575	89%	45	NB0212	1	200212-01	15	8775	30180	110%	45	NB0312	1	200312-01	18	10530	119820	104%	
46		2	200112-02	17	8945		2	200212-02		15	8775	2	200312-02		18	10530								
47		3	200112-03	17	8945		3	200212-03		15	8775	3	200312-03		18	10530								
48		4	200112-04	17	8945		4	200212-04		15	8775	4	200312-04		18	10530								
49	NB0113	1	200113-01	18	10530	138225	121%	49	NB0213	1	200213-01	18	10530	140430	128%	49	NB0313	1	200313-01	18	10530	149820	104%	
50		2	200113-02	18	10530		2	200213-02		18	10530	2	200313-02		18	10530								
51		3	200113-03	18	10530		3	200213-03		18	10530	3	200313-03		18	10530								
52		4	200113-04	18	10530		4	200213-04		18	10530	4	200313-04		18	10530								
53	NB0114	1	200114-01	17	8945	50575	89%	53	NB0214	1	200214-01	15	8775	30180	110%	53	NB0314	1	200314-01	18	10530	119820	104%	
54		2	200114-02	17	8945		2	200214-02		15	8775	2	200314-02		18	10530								
55		3	200114-03	17	8945		3	200214-03		15	8775	3	200314-03		18	10530								
56		4	200114-04	17	8945		4	200214-04		15	8775	4	200314-04		18	10530								
57	NB0115	1	200115-01	18	10530	138225	121%	57	NB0215	1	200215-01	18	10530	140430	128%	57	NB0315	1	200315-01	18	10530	149820	104%	
58		2	200115-02	18	10530		2	200215-02		18	10530	2	200315-02		18	10530								
59		3	200115-03	18	10530		3	200215-03		18	10530	3	200315-03		18	10530								
60		4	200115-04	18	10530		4	200215-04		18	10530	4	200315-04		18	10530								



图幅	297X420	资质证书	A233027276
SIZE	A3	QUALIFICATION	A133027279
CERTIFICATE			

中机国能浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co.,Ltd.				项目名称 PROJECT	广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目		
批准 APPROVED		校核 CHECKED		子项名称 SUB ITEM			
审核 REVIEWED		设计 DESIGNED		图名 DRAWING NAME	电气主接线图		
设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	日期 DATE	2025-01	图号 DRAWING NO.	D0101-14	版次 VER.	



电缆桥架防火封堵

设备材料表

序号	符号	名 称	型 式 规 范	单 位	数 量	备 注
1		耐火隔板	HWB-A	m ²		按实际用量
2		防火堵料	HYD	kg		按实际用量
3		防火涂料	G60-3	kg		按实际用量

说明:

- 1、以防火板为主,组成防火墙系统。
- 2、应在阻火墙两侧电缆上涂刷电缆防火涂料,其长度约1m左右,以防引起电缆背火侧延燃,涂料耗量涂刷干厚度1mm。



 中机国能浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co.,Ltd.	项目名称 PROJECT		广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
	子项名称 SUB ITEM			
批 准 APPROVED		校 核 CHECKED		图 名 DRAWING NAME
审 核 REVIEWED		设 计 DESIGNED		防火封堵详图(一)
设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	日 期 DATE	2025-01	图 号 DRAWING NO.
			D0101-16	版 次 VER.
				0

图 幅
SIZE

A3
297X420

资质证书
QUALIFICATION
CERTIFICATE

A233027276
A133027279




电缆穿墙孔洞防火封堵

设备材料表

序号	符号	名 称	型 式 规 范	单 位	数 量	备 注
1		防火包	HZB	只		按实际用量
2		防火堵料	HYD	kg		按实际用量
3		防火涂料	G60-3	kg		按实际用量
4		耐火隔板	HWB-A	m ²		按实际用量

中机国能浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co.,Ltd.	项目名称 PROJECT		广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目		
	子项名称 SUB ITEM				
	图 名 DRAWING NAME		防火封堵详图（二）		
批准 APPROVED		校 核 CHECKED		图 号 DRAWING NO.	D0101-17
审 核 REVIEWED		设 计 DESIGNED		图 号 DRAWING NO.	D0101-17
设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	日 期 DATE	2025-01	版 次 VER.	0



- 说明：
- 1.本图是防火封堵竣工图，表示封堵的基本施工要求。
 - 2.各种规格电缆穿过预留孔洞时，应整理顺畅，并用铁丝绑扎成捆。
然后用软质堵料充填，不留空穴为准。
 - 3.材料明细表中，各种用料数量，按需提供。
 - 4.图中a、b、A、B尺寸视不同尺寸孔洞而定。
 - 5.电缆根数不受限制，但其施工基本方法和要求相同。


设备材料表

序号	符号	名 称	型 式 规 范	单位	数量	备 注
1		无机防火堵料	HWD	kg		按实际用量
2		有机防火堵料	HYD	kg		按实际用量
3		耐火隔板	HWB-A	m ²		按实际用量
4		膨胀螺栓	M8	套		按实际用量
5		铁丝	φ4~φ6	米		按实际用量
6		电缆束	M8	套		按实际用量

电缆进屏柜防火封堵

 中机国能浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co.,Ltd.				项目名称 PROJECT		广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目			
		子项名称 SUB ITEM							
批准 APPROVED				图名 DRAWING NAME		防火封堵详图（三）			
审核 REVIEWED		校核 CHECKED							
设计阶段 DESIGN STAGE		施工图		日期 DATE		2025-01			
		图号 DRAWING NO.		D0101-18		版次 VER.	0		

图 幅
SIZE
A3
297X420
资质证书
QUALIFICATION
CERTIFICATE
A233027276
A133027279



单孔破路排管敷设断面图
1:10

双孔破路排管敷设断面图
1:10

- 说明:
- 1: 本排管混凝土强度等级C25。
 - 2: 此型排管其电缆保护管适用外径 $\leq 110\text{mm}$ 。
 - 3: 此类排管适用于均布荷载不大于 4kN/m^2 位置。
 - 4: 表中数据为不同埋深对应单位长度的材料用量。
 - 5: 排管施工完毕后,地面上方每隔20米左右立警告标志桩或标志小方块。
 - 6: 基地遇淤泥质土壤时,应换土或采用大块石夯实,遇腐蚀性土壤时应及时通知设计解决。
 - 7: 电缆管采用镀锌钢管。

中机国能浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co.,Ltd.	项目名称 PROJECT		广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目		
批准 APPROVED		校核 CHECKED		子项名称 SUB ITEM	
审核 REVIEWED		设计 DESIGNED		图名 DRAWING NAME	
设计阶段 DESIGN STAGE		日期 DATE		图号 DRAWING NO.	
施工图		2025-01		版次 VER.	
				0	

图幅	297X420	资质证书	A233027276
SIZE	A3	QUALIFICATION	A133027279
		CERTIFICATE	

1		2		3		4	
电缆清册							
序号	逆变器容量	电缆编号	电缆型号	电缆长度（m）/压降	逆变器位置		
NB0101	50KW	NB0101-BW1	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×50+1×25mm ²	150/0.024	消防泵站		
NB0102	50KW	NB0102-BW1	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×35+1×16mm ²	118/0.025	综合楼		
NB0103	110KW	NB0103-BW1	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×95+1×50mm ²	83	综合楼		
NB0104	50KW	NB0104-BW1	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×50+1×25mm ²	139	消防泵站		
NB0105	110KW	NB0105-BW1	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×95+1×50mm ²	118	消防泵站		
NB0201	110KW	NB0201-BW2	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×95+1×50mm ²	101	消防泵站		
NB0202	110KW	NB0202-BW2	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×95+1×50mm ²	30	变电所		
NB0203	30KW	NB0203-BW2	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×25+1×16mm ²	40	化验室		
NB0204	110KW	NB0204-BW2	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×95+1×50mm ²	89	仓库		
NB0301	110KW	NB0301-BW3	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×95+1×50mm ²	126	空地位置，具体以施工位置为准		
NB0302	110KW	NB0302-BW3	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×120+1×70mm ²	210	空地位置，具体以施工位置为准		
NB0303	110KW	NB0303-BW3	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×120+1×70mm ²	210	空地位置，具体以施工位置为准		
NB0304	60KW	NB0304-BW3	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×50+1×25mm ²	130	空地位置，具体以施工位置为准		
NB0401	110KW	NB0401-BW4	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×95+1×50mm ²	65	1# 宿舍楼		
NB0402	110KW	NB0402-BW4	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×95+1×50mm ²	145	1# 宿舍楼		
NB0403	80KW	NB0403-BW4	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×70+1×35mm ²	157	2# 宿舍楼		
NB0404	50KW	NB0404-BW4	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×70+1×35mm ²	249/0.028	空地位置，具体以施工位置为准		
NB0501	80KW	NB0501-BW5	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×70+1×35mm ²	111	首站变配电室		
NB0502	80KW	NB0502-BW5	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×50+1×25mm ²	40	1# 变电所		
NB0503	30KW	NB0503-BW5	ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×25+1×16mm ²	55	1# 变电所		
图幅 SIZE A4 210X297							
资质证书 QUALIFICATION CERTIFICATE A233027276 A133027279							
 中机国能浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co.,Ltd.			项目名称 PROJECT		广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目		
			子项名称 SUB ITEM				
批准 APPROVED		校核 CHECKED		图名 DRAWING NAME			
审核 REVIEWED		设计 DESIGNED		电缆清册			
设计阶段 DESIGN STAGE		日期 DATE		图号 DRAWING NO.		版次 VER.	
施工图		2025-01		D0101-20			
1		2		3		4	



中机国能浙江工程有限公司
China Sinogy Zhejiang Engineering Co., Ltd.

第 1 页 共 1 页
THE 1 PAGE, TOTALE OF 1 PAGES

2025 年 1 月 4 日
YEAR MONTH DAY

图纸文件目录

DRAWING LIST

项目名称 广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目
PROJECT

子项名称
SUB ITEM _____

设计阶段 施工图 专业 电气 第 1 卷 第 2 册
DESIGN STAGE SPECIALTY THE VOLUME THE BOOK

卷册名称 VOLUME NAME	水清洗
---------------------	-----

卷册检索号
VOLUME RETRIEVAL NUMBER

D0102

版次 0
VER.

本卷册总计图纸 7 张 0 本
THE VOLUME OF TOTALE PAGES BOOKS

批准 APPROVED	
审核 REVIEWED	
校核 CHECKED	
设计 DESIGNED	

[illegible]

备注 NOTE

水冲洗施工安装总说明

一、设计说明：

（一）、设计依据：

- 顾客方提供的本工程有关资料和设计任务书。
- 专业间的技术协作设计条件和有关资料。
- 国家现行有关给水等设计规范及规程。

《建筑给排水设计规范》（2009年版）GB50015-2003

《建筑给排水及采暖工程施工及质量验收规范》（2009年版）GB50141-2002

（二）、管道系统：

本工程设有屋面组件自来水冲洗系统。


1、给水系统：

本项目屋面组件冲洗用水，由建筑内部原有给水管接入，所需水量和水压由原给水管网保证。

二、施工说明：


（一）、管材、接口及保温：

- 给水管道采用PPR管；
- 所有给水管安装完毕后需进行压力试验；
- 给水管道水压试验后，竣工验收前应进行冲洗消毒；
- 给水管道上的阀门采用与管材相匹配的材质。
- 管道支架及吊架作法见国标03S402及土建专业图纸。
- 管道及设备施工安装须与土建、电气、暖通等专业密切配合，协调安装；
- 管道安装中应注意检查畅通，保证管道畅通，馆内无任何杂物；
- 材料表中所列材料为主要设备及材料，仅作参考，不做订货依据；
- 保温作法请见国标03S401中有关部分及产品说明书；
- 给水安装施工及验收应遵照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）要求，并满足设备制造厂对设备的技术要求。



给水栓安装示意图


注：每个屋面配置50米长塑料软管配活接头。



设备及主要材料表					
序号	名 称	型号及规格	单位	数量	备注
一	给水部分				
1	给水栓	DN32	只	24	
2	给水管	DN32	m	662	以现场实际用量为准
3	夹具	6063-T6	套	按需	
4	截止阀	DN32	只	按需	
5	自动排气阀	DN32	只	按需	
6	国标铁壳旋翼数位水表	DN32	只	按需	
7	增压泵		套	按需	
8	镀镁铝锌格栅板	500mm	米	288	
8	角钢		米	576	



批 准 APPROVED	校 核 CHECKED	项 目 名 称 PROJECT	广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目			
审 核 REVIEWED	设 计 DESIGNED	子 项 名 称 SUB ITEM				
设计阶段 DESIGN STAGE	日 期 DATE	图 名 DRAWING NAME	水冲洗施工安装总说明			
	施 工 图	图 号 DRAWING NO.	D0102-01	版 次 VER.	0	




图幅	594x841
比例	A1
审核	审核
设计	设计
日期	日期
图号	图号
版本	版本


说明:
1.图中给水点位仅供参考,现场可根据实际情况进行调整。
2.给水管道和给水设施应符合相关规范和标准要求。

辅助生产、生活区给排水布置图 1:350


 中机国维浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co., Ltd.				项目名称 广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目			
批准 APPROVED				子项名称 SUB ITEM XXXX			
审核 REVIEWED				图名 DRAWING NAME 辅助生产区水清洗布置图			
设计阶段 DESIGN STAGE 施工图				图号 DRAWING NO. D0102-02			
日期 DATE 2025-01				版本 VER.			



1#宿舍楼




下坡路




空地建筑

空地建筑




2#宿舍楼

2#宿舍楼




说明:
1.图中给水点位置仅供参考,现场可根据实际情况进行调整。
2.给水管道和给水栓应按设计图样及标准图集。


 中机国维浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co., Ltd.				项目名称 PROJECT		广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
批准 APPROVED				校核 CHECKED		子项名称 SUB ITEM	
审核 REVIEWED				设计 DESIGNED		图名 DRAWING NAME	
设计阶段 DESIGN STAGE				日期 DATE		图号 DRAWING NO.	
施工图				2025-01		D0102-03	
						版次 VER.	



首站变配电室



罐区1#变电所 2#现场机柜间
高压高频器室




岸区组件布置图 1:400

说明:
1.图中取水点位置仅供参考,现场可根据实际情况进行调整。
2.取水管和取水栓做好防腐措施及防水措施。

图幅
SIZE 594x841
A1
审核证书
CERTIFICATE
A233027276
A133027279

 中机国维浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co., Ltd.				项目名称 PROJECT 广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
批准 APPROVED		校核 CHECKED		子项名称 SUB ITEM	
审核 REVIEWED		设计 DESIGNED		图名 DRAWING NAME	
设计阶段 DESIGN STAGE 施工图		日期 DATE 2025-01		图号 DRAWING NO. D0102-04	版次 VER.




图幅
A1
A23302/276
A13302/279


说明:
1. 镀锌铝锌板安装可根据现场屋面情况适当调整位置, 板缝板具体型号由厂家确定, 宽度为400mm, 支腿间距每1米一对, 板缝转角处边型号与板缝板高度平齐。
2. 镀锌铝锌板使用长度根据图纸统计为288米。
3. 米光带与光伏组件的衔接处需标红危险警示, 严禁在米光带边缘处进行维护检修。

辅助生产区、生活区组件布置图 1:350


 中机国维浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co., Ltd.				项目名称 PROJECT 广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
批准 APPROVED		校核 CHECKED		子项名称 SUB ITEM	
审核 REVIEWED		设计 DESIGNED		图名 DRAWING NAME 辅助生产区检修通道布置图	
设计阶段 DESIGN STAGE 施工图		日期 DATE 2025-01		图号 DRAWING NO. D0102-05	版次 VER.



1#宿舍楼




2#宿舍楼



空地建筑

下坡路



图幅
SIZE 594x841

A1

资质证书
NO. A233027276
A133027279

说明:
1. 镀锌铝锌格棚板安装可根据现场屋面情况适当调整位置, 格棚板具体型号由厂家确定, 宽度为400mm, 支撑间距每1米一对, 热镀锌角铁边型号与格棚板高度平齐。
2. 镀锌铝锌格棚板使用长度根据图纸统计为0米。
3. 采光带与光伏组件的衔接处需标红危险警示, 严禁在采光带边缘处进行维护检修。

 中机国维浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co., Ltd.				项目名称 PROJECT 广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
批准 APPROVED		校核 CHECKED		子项名称 SUB ITEM	
审核 REVIEWED		设计 DESIGNED		图名 DRAWING NAME 生活区检修通道布置图	
设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	日期 DATE	2025-01	图号 DRAWING NO.	D0102-06
				版次 VER.	





首站变配电室

罐区1#变电所

2#现场机柜间

高压高频器室

岸区组件布置图 1:400



图幅
SIZE 594x841

A1

资质证明
CERTIFICATION
A233027276
A133027279

- 说明:
- 镀锌铝锌格棚板安装可根据现场屋面情况适当调整位置，格棚板具体型号由厂家确定，宽度为400mm，支撑夹具每1米一对，热镀锌角铁边板型号与格棚板高度平齐。
 - 镀锌铝锌格棚板使用长度根据图纸统计为0米。
 - 采光带与光伏组件的衔接处需标设危险警示，严禁在采光带边缘处进行维护检修。

 中机国维浙江工程有限公司 China Sinozy Zhejiang Engineering Co.,Ltd.				项目名称 PROJECT		广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
批准 APPROVED		校核 CHECKED		子项名称 SUB ITEM			
审核 REVIEWED		设计 DESIGNED		图名 DRAWING NAME			
设计阶段 DESIGN STAGE		日期 DATE		图号 DRAWING NO.		油墩区检修通布置图	
施工图		2025-01		D0102-07		版本 VER.	



第 1 页 共 1 页
THE PAGE TOTAL OF PAGES

2025 年 01 月 日
YEAR MONTH DAY

图纸文件目录
DRAWING LIST

项目名称
PROJECT 广厦(舟山)能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目

子项名称
SUB ITEM

设计阶段 施工图 专业 电气 第 1 卷 第 1 册
DESIGN STAGE SPECIALTY THE VOLUME THE BOOK

卷册名称
VOLUME NAME

卷册检索号
VOLUME RETRIEVAL NUMBER

D010.3

版次 0
VER.

本卷册总计图纸 4 张 0 本
THE VOLUME OF TOTALES PAGES BOOKS

批准 APPROVED	
审核 REVIEWED	
校核 CHECKED	
设计 DESIGNED	

[illegible]

备注 NOTE

图幅
SIZE

A4
210X297


资质证书
QUALIFICATION
CERTIFICATE

A233027276
A133027279

图像监控系统设计说明

- 1 图像监控系统实现对光伏电站的室内环境，运行设备状况及室外环境，光伏组件及逆变器的外观、状况进行全天实时的图像监控，以便远方及时地了解光伏电站发生的一切情况，满足生产运行对安全、巡视的要求。
- 2 利用安装在监视目标区域的室外或室内摄像机对光伏电站内设备进行全方位监控。
- 3 图像监控系统布置于继电器室；系统具备网络接口，可以通过4G无线网络上传至远方；本地和远方均可以对变电站的前端设备实时监视，实现画面任意切换和控制。摄像机视频线接至配电房内的图像监控系统主机内，其中室外摄像机需经过光电转换装置。摄像机侧光电转换装置布置在户外防水箱内，电源引自光伏电站所用交流电源。视屏监控主机侧光电转换装置布置在继电器室，电源引自光伏电站所用交流电源。
- 4 图像监控系统主机具有图像分析及记录功能。
- 5 图像监控系统线缆敷设：所有线缆均采用阻燃型，户外光缆采用铠装屏蔽光缆；电缆(光缆)以在电缆沟、电缆层，吊顶，活动地板下及直埋为主要敷设方式；电缆沿电缆沟，电缆竖井，吊顶，活动地板下敷设时无需穿管，直埋、穿墙或露天敷设时需穿管保护；光缆沿电缆沟，电缆竖井，活动地板下敷设时需穿管保护。
- 6 图像监控系统牵涉到的设备材料由中标厂家配套提供。

图幅 SIZE A4 210X297	资质证书 QUALIFICATION CERTIFICATE A233027276 A133027279			项目名称 PROJECT		广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
		审核 REVIEWED		子项名称 SUB ITEM			
		批准 APPROVED		校核 CHECKED		图名 DRAWING NAME	
		设计阶段 DESIGN STAGE		日期 DATE		图号 DRAWING NO.	
施工图		2025-01		D0103-01		版次 VER.	
						0	





其它要求:

- 1、光电一体化及光纤收发器等设备放置在通讯机柜中；
所有的RS485通讯线及光纤均需引至通讯机柜；
- 2、通讯机柜及每个配电箱需提供电源线（市电AC220V），
市电可就近取电；
- 3、摄像机与配电箱尽量靠近，不超过1米，配电箱安装到监控立杆上；
摄像机与配电箱之间的网线由设备调试厂家负责安装；

 中机国能浙江工程有限公司 China Sinogy Zhejiang Engineering Co., Ltd.				项目名称 PROJECT		广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目	
				子项名称 SUB ITEM			
批准 APPROVED				校核 CHECKED			
审核 REVIEWED				设计 DESIGNED			
设计阶段 DESIGN STAGE		施工图		日期 DATE		2025-01	
				图 号 DRAWING NO.		D0103-02	
						版次 VER.	
						0	

北



1		2		3		4	
序号	名称	型号及规格		单位	数量	备注	
1	通讯网络柜	通讯箱		台	3		
2		光伏系统中间件V1.0		套	3		
3		4G工业路由器		套	3		
4		监控主机（含显示器、硬盘录像机）		套	3		
5		通讯管理机		套	3		
6	室外快球	200万像素，20倍变焦，4寸，DS-4220		套	24		
7	室外立杆	高度：1500mm 直径：89mm，含配套方管、斜撑、固定支具		套	11		
8		高度：2000mm 直径：89mm，含配套方管、斜撑、固定支具		套	6		
9		高度：5500mm 直径：89mm，含配套方管、斜撑、固定支具		套	7		
10	视频专用硬盘	SATA、8T，（存储30天，不够补足）		个	3		
11	电源线	RWP22×1.5		m		以现场测量为准	
12	4芯单模铠装光缆	GYFTY-4B1		m		以现场测量为准	
13	24芯单模铠装光缆			m		以现场测量为准	
14	PVC管	φ32		m		以现场测量为准	
15	光纤收发器			对	3		
16	电能质量在线监测装置			套	5		
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
注：本材料表只列出电气主要材料，并非为本项目所有材料，其他未列入本表的材料按现场实际施工需求而定。							
图幅 SIZE A4 210X297		资质证书 QUALIFICATION CERTIFICATE A233027276 A133027279		项目名称 PROJECT 广厦（舟山）能源集团有限公司2MW分布式光伏发电项目			
批准 APPROVED		校核 CHECKED		子项名称 SUB ITEM			
审核 REVIEWED		设计 DESIGNED		图名 DRAWING NAME 设备材料表			
设计阶段 DESIGN STAGE 施工图		日期 DATE 2025-01		图号 DRAWING NO. D0103-04		版次 VER. 0	
1		2		3		4	