工程名称:平湖市滨海热力有限公司高压供热管道扩容改造项目

I O 清 单

版 次: A版1次　　日 期: 2025.03　　第 1 页共 1 页

序号	名　称	位　号	类型	信号	单位	量程	报警值	LL	L	H	HH	R	C	数量	备　注
1	高压蒸汽管始端蒸汽温度	TE101	AI	4~20mA	℃	0~500								1	高压蒸汽管始端监控子站
2	高压蒸汽管始端压力	PT101	AI	4~20mA	Mpa	0~16								1	高压蒸汽管始端监控子站
3	高压蒸汽管始端瞬时流量	JSY101-1	AI	4~20mA	t/h									1	高压蒸汽管始端监控子站
4	高压蒸汽管始端累计流量	JSY101-2	AI	4~20mA	t/h									1	高压蒸汽管始端监控子站
5	高压蒸汽管始端流量积算仪失电报警	JSY103-3	DI											1	高压蒸汽管始端监控子站
6	高压蒸汽末端(独山能源)蒸汽温度	TE102	AI	4~20mA	℃	0~500								1	高压蒸汽末端(独山能源)监控子站
7	高压蒸汽末端(独山能源)压力	PT102	AI	4~20mA	Mpa	0~16								1	高压蒸汽末端(独山能源)监控子站
8	高压蒸汽末端(独山能源)瞬时流量	JSY102-1	AI	4~20mA	t/h									1	高压蒸汽末端(独山能源)监控子站
9	高压蒸汽末端(独山能源)累计流量	JSY102-1	AI	4~20mA	t/h									1	高压蒸汽末端(独山能源)监控子站
10	高压蒸汽末端(独山能源)流量积算仪失电报警	JSY102-3	DI											1	高压蒸汽末端(独山能源)监控子站

会签栏

浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 ZHEJIANG GAS & THERMOELECTRICITY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.	设　计			专业负责			设计阶段	施工图设计	工程编号	R3299C-S-24
	校　核			审　核			设计专业	仪控	图　号	KS01-05-1

HA4 210X297