

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程

金额单位：元

序号	项目内容	金额（元）	备注
1	分部分项工程项目		
2	措施项目		
3	其他项目		
合计			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程								
金额单位：元								
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
		一、零星维修						
1	030305001001	联合平台	1、金属结构安装 平台、扶梯、栏杆钢结构制作、安装 2、放样、号料、切割、剪切、调直、型钢煨制、坡口、修口、组对、焊接、吊装就位、找正、焊接、垫铁点固、紧固螺栓。 3、具体要求详见技术规范书	t	1			
2	030409001001	电力电缆	1、铜芯电力电缆10mm2及以下（双芯、单芯）敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	2000			
3	030409001002	电力电缆	1、铜芯电力电缆10mm2及以下（三芯及以上）敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	12000			
4	030409001003	电力电缆	1、铜芯电力电缆25mm2及以下（三芯及以上）敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	2000			
5	030409001004	电力电缆	1、铜芯电力电缆35mm2及以下（三芯及以上）敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	1500			
6	030409001005	电力电缆	1、铜芯电力电缆70mm2及以下（三芯及以上）敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	2000			
7	030409001006	电力电缆	1、铜芯电力电缆120mm2及以下（三芯及以上））敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	1700			
8	030409001007	电力电缆	1、铜芯电力电缆185mm2及以下（三芯及以上）敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	750			
9	030409003001	电力电缆头	1、电力电缆干包终端头（1KV以下截面10mm2及以下双芯、单芯）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	30			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程

金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
10	030409003002	电力电缆头	1、电力电缆干包终端头（1KV以下截面10mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	300			
11	030409003003	电力电缆头	1、电力电缆干包终端头（1KV以下截面25mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	100			
12	030409003004	电力电缆头	1、电力电缆干包终端头（1KV以下截面35mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	10			
13	030409003005	电力电缆头	1、电力电缆干包终端头（1KV以下截面120mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地	个	45			
14	030409003006	电力电缆头	1、电力电缆干包终端头（1KV以下截面240mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	10			
15	030409003007	电力电缆头	1、电力电缆冷（热）缩终端头（10KV以下截面120mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	10			
16	030409003008	电力电缆头	1、电力电缆冷（热）缩终端头（10KV以下截面240mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	10			
17	030409004001	电缆中间头	1、电力电缆干包中间头（1KV以下截面10mm2及以下双芯、单芯）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	10			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程

金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
18	030409004002	电缆中间头	1、电力电缆干包中间头（1KV以下截面10mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	10			
19	030409004003	电缆中间头	1、电力电缆干包中间头（1KV以下截面25mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	30			
20	030409004004	电缆中间头	1、电力电缆干包中间头（1KV以下截面35mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	10			
21	030409004005	电缆中间头	1、电力电缆干包中间头（1KV以下截面120mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	5			
22	030409004006	电缆中间头	1、电力电缆干包中间头（1KV以下截面240mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	5			
23	030409004007	电缆中间头	1、电力电缆冷（热）缩中间头（10KV以下截面120mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	5			
24	030409004008	电缆中间头	1、电力电缆冷（热）缩中间头（10KV以下截面240mm2及以下三芯及以上）制作安装及接地 2、具体要求详见技术规范书	个	5			
25	030502005001	光缆	1、光缆 管内穿放≤12芯 敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	10000			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程								
金额单位：元								
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
26	030502005002	光缆	1、光缆 管内穿放≤36芯 敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	4000			
27	030502005003	光缆	1、光缆 桥架(线槽)内布放≤12芯 敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	500			
28	030502005004	光缆	1、光缆 桥架(线槽)内布放≤36芯 敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	15			
29	030506010001	监控摄像设备	1、摄像机黑白带定焦镜头 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书	台	5			
30	030506010002	监控摄像设备	1、摄像机黑白带电动变焦镜头 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书	台	5			
31	030506010003	监控摄像设备	1、摄像机彩色带定焦镜头 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书	台	20			
32	030506010004	监控摄像设备	1、摄像机彩色带电动变焦镜头 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书	台	30			
33	030506010005	监控摄像设备	1、摄像机带红外光源 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书	台	15			
34	030506010006	监控摄像设备	1、摄像机球型一体机 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书	台	14			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程								
金额单位：元								
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
35	030506010007	监控摄像设备	1、摄像机带预置球型一体机 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书	台	5			
36	030506010008	监控摄像设备	1、摄像机摄录一体机 安装及接线 2、具体要求详见技术规范书	台	20			
37	030506010009	监控摄像设备	1、摄像机防护罩 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	5			
38	030506010010	监控摄像设备	1、摄像机支架 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	25			
39	030506010011	监控摄像设备	1、摄像机立杆 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	10			
40	030502003001	双绞线缆	1、双绞线缆 管内穿放≤4对 敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	500			
41	030502003002	双绞线缆	1、双绞线缆 管内穿放电话线2对 敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	200			
42	030502003003	双绞线缆	1、双绞线缆 线槽(桥架)内布放≤4对 敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	200			
43	030412004001	配线	1、穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	3000			
44	030412004002	配线	1、穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	100			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
45	030412004003	配线	1、穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)6 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	100			
46	030412004004	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	100			
47	030412004005	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	100			
48	030412004006	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)4 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	100			
49	030412004007	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)6 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	100			
50	030412004008	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)10 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	60			
51	030412004009	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	60			
52	030412004010	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)25 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	60			
53	030412004011	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)35 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	60			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
54	030412004012	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)50 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	60			
55	030412004013	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)70 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	60			
56	030412004014	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)95 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	60			
57	030412004015	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)120 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	60			
58	030412004016	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)150 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	60			
59	030412004017	配线	1、穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)185 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	60			
60	030409002001	控制电缆	1、控制电缆敷设 电缆(芯以下)6 敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	14000			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
61	030409002002	控制电缆	1、控制电缆敷设 电缆(芯以下)14 敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	4000			
62	030409002003	控制电缆	1、控制电缆敷设 电缆(芯以下)24 敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	100			
63	030409002004	控制电缆	1、控制电缆敷设 电缆(芯以下)37 敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	100			
64	030409002005	控制电缆	1、控制电缆敷设 电缆(芯以下)48 敷设 2、具体要求详见技术规范书	m	100			
65	030409005001	控制电缆头	1、控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 制作安装 2、具体要求详见技术规范书	个	150			
66	030409005002	控制电缆头	1、控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)14 制作安装 2、具体要求详见技术规范书	个	25			
67	030409005003	控制电缆头	1、控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)24 制作安装 2、具体要求详见技术规范书	个	10			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
68	030409005004	控制电缆头	1、控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)37 制作安装 2、具体要求详见技术规范书	个	10			
69	030409005005	控制电缆头	1、控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)48 制作安装 2、具体要求详见技术规范书	个	10			
70	030409005006	控制电缆头	1、控制电缆头制作、安装 中间接头(芯以下)14 制作安装 2、具体要求详见技术规范书	个	10			
71	030409005007	控制电缆头	1、控制电缆头制作、安装 中间接头(芯以下)37 制作安装 2、具体要求详见技术规范书	个	10			
72	030409005008	控制电缆头	1、控制电缆头制作、安装 中间接头(芯以下)48 制作安装 2、具体要求详见技术规范书	个	10			
73	030412003001	桥架	1、钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	400			
74	030412003002	桥架	1、钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	50			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
75	030412003003	桥架	1、钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	50			
76	030412003004	桥架	1、钢制槽式桥架(宽+高mm)≤800 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	50			
77	030412003005	桥架	1、钢制槽式桥架(宽+高mm)≤1000 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	50			
78	030412003006	桥架	1、钢制槽式桥架(宽+高mm)≤1200 安装 2、具体要求详见技术规范书	m	50			
79	030412003008	桥架	1、电缆桥架揭盖、盖板（盖板长度(mm)≤500） 2、具体要求详见技术规范书	m	1500			
80	030412003009	桥架	1、电缆桥架揭盖、盖板（盖板长度(mm)≤1000） 2、具体要求详见技术规范书	m	1000			
81	030412003010	桥架	1、电缆桥架揭盖、盖板（盖板长度(mm)≤1500） 2、具体要求详见技术规范书	m	1000			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程

金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
82	030404014001	控制箱	1、同期小屏控制箱 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	6			
83	030404014002	控制箱	1、落地式程序控制箱 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	10			
84	030404014003	控制箱	1、程序控制箱安装半周长(m)≤1 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	7			
85	030404014004	控制箱	1、程序控制箱安装半周长(m)≤1.5 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	7			
86	030404014005	控制箱	1、程序控制箱安装半周长(m)≤2.5 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	3			
87	030402011001	成套配电箱	1、成套配电箱安装 落地式 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	15			
88	030402011002	成套配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	100			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
89	030402011003	成套配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	150			
90	030402011004	成套配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	80			
91	030402011005	成套配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	80			
92	030501005001	机柜	1、机柜、机架 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	2			
93	030506007001	出入口控制设备	1、门禁锁具安装 2、具体要求详见技术规范书	台	10			
94	030405014001	端子箱	1、户外端子箱安装 2、具体要求详见技术规范书	台	5			
95	030405014002	端子箱	1、户内端子箱安装 2、具体要求详见技术规范书	台	5			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
96	030402011006	成套配电箱	1、PZ30配电箱 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	15			
97	030610001001	仪表箱	1、接线箱/盒(端子数以下)6 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	5			
98	030610001002	仪表箱	1、接线箱/盒(端子数以下)14 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	5			
99	030610001003	仪表箱	1、接线箱/盒(端子数以下)48 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	5			
100	030610001004	仪表箱	1、接线箱/盒(端子数以下)60 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	5			
101	030610001005	仪表箱	1、防爆接线箱/盒(端子数以下)6 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	50			
102	030610001006	仪表箱	1、防爆接线箱/盒(端子数以下)14 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	5			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
103	030610001007	仪表箱	1、防爆接线箱/盒(端子数以下)48 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	5			
104	030610001008	仪表箱	1、防爆接线箱/盒(端子数以下)60 安装 2、具体要求详见技术规范书	台	5			
105	030412006001	接线盒	1、暗装接线盒 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	5			
106	030412006002	接线盒	1、明装普通接线盒 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	100			
107	030412006003	接线盒	1、明装防爆接线盒 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	20			
108	030412006004	接线盒	1、钢索上安装接线盒 2、具体要求详见技术规范书	个	5			
109	030412006005	接线盒	1、接线盒面板 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	5			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
110	030412006006	接线盒	1、开关盒、插座盒 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	50			
111	030413014001	插座	1、单相带接地明插座电流(A)≤16 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	30			
112	030413014002	插座	1、三相带接地明插座电流(A)≤16 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	140			
113	030413014003	插座	1、单相带接地暗插座电流(A)≤16 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	5			
114	030413014004	插座	1、三相带接地暗插座电流(A)≤16 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	5			
115	030413014001	照明开关	1、跷板开关明装 2、具体要求详见技术规范书	个	30			
116	030413014002	照明开关	1、跷板暗开关单控≤3联 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	30			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
117	030413014003	照明开关	1、跷板暗开关单控≤6联 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	30			
118	030413014004	照明开关	1、跷板暗开关双控≤3联 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	30			
119	030413014005	照明开关	1、跷板暗开关双控≤6联 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	30			
120	030413014005	照明开关	1、声控延时开关 安装 2、具体要求详见技术规范书	个	10			
121	030409011001	防火堵料	1、电缆孔洞等封堵 2、具体要求详见技术规范书	kg	100			
122	030413001001	普通灯具	1、防水吊灯 安装 2、具体要求详见技术规范书	套	50			
123	030413001002	普通灯具	1、防水灯头 安装 2、具体要求详见技术规范书	套	50			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
124	030413001003	普通灯具	1、直杆式防尘防水灯 安装 2、具体要求详见技术规范书	套	50			
125	030413001004	普通灯具	1、弯杆式防尘防水灯 安装 2、具体要求详见技术规范书	套	50			
126	030413001005	普通灯具	1、吸顶式防尘防水灯 安装 2、具体要求详见技术规范书	套	5			
127	030413005001	工厂灯	1、工厂防潮灯 安装 2、具体要求详见技术规范书	套	350			
128	030412001001	配管	1、镀锌钢管DN20 明配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	600			
129	030412001002	配管	1、镀锌钢管DN25 明配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	600			
130	030412001003	配管	1、镀锌钢管DN32 明配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	5			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
131	030412001004	配管	1、镀锌钢管DN40 明配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	300			
132	030412001005	配管	1、镀锌钢管DN50 明配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	100			
133	030412001006	配管	1、镀锌钢管DN65 明配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	100			
134	030412001007	配管	1、镀锌钢管DN80 明配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	100			
135	030412001008	配管	1、镀锌钢管DN100 明配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	50			
136	030412001009	配管	1、镀锌钢管DN15 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
137	030412001010	配管	1、镀锌钢管DN20 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
138	030412001011	配管	1、镀锌钢管DN25 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
139	030412001012	配管	1、镀锌钢管DN32 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
140	030412001013	配管	1、镀锌钢管DN40 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
141	030412001014	配管	1、镀锌钢管DN50 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
142	030412001015	配管	1、镀锌钢管DN65 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
143	030412001016	配管	1、镀锌钢管DN80 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
144	030412001017	配管	1、镀锌钢管DN100 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			

【表E.2.1】

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
145	030412001018	配管	1、塑料管DN15 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
146	030412001019	配管	1、塑料管DN20 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
147	030412001020	配管	1、塑料管DN25 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
148	030412001021	配管	1、塑料管DN32 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
149	030412001022	配管	1、塑料管DN40 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
150	030412001023	配管	1、塑料管DN50 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
151	030412001024	配管	1、塑料管DN15 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			

【表E.2.1】

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
152	030412001025	配管	1、塑料管DN20 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
153	030412001026	配管	1、塑料管DN25 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
154	030412001027	配管	1、塑料管DN32 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
155	030412001028	配管	1、塑料管DN40 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
156	030412001029	配管	1、塑料管DN50 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
157	030412001030	配管	1、塑料管DN65 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			
158	030412001031	配管	1、塑料管DN80 暗配安装 2、具体要求详见技术规范书	m	10			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
159	030412001032	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤16，每根长≤0.5m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
160	030412001033	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤20，每根长≤0.5m 3、具体要求详见技术规范书	m	100			
161	030412001034	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤25，每根长≤0.5m 3、具体要求详见技术规范书	m	50			
162	030412001035	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤32，每根长≤0.5m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
163	030412001036	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤40，每根长≤0.5m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
164	030412001037	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤50，每根长≤0.5m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
165	030412001038	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤16，每根长≤1m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
166	030412001039	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤20，每根长≤1m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
167	030412001040	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤25，每根长≤1m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
168	030412001041	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤32，每根长≤1m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
169	030412001042	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤40，每根长≤1m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
170	030412001043	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤50，每根长≤1m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
171	030412001044	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤16，每根长>1m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
172	030412001045	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤20，每根长>1m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程								
金额单位：元								
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
173	030412001046	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤25，每根长>1m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
174	030412001047	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤32，每根长>1m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
175	030412001048	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤40，每根长>1m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
176	030412001049	配管	1、金属软管敷设 2、内径(mm)≤50，每根长>1m 3、具体要求详见技术规范书	m	10			
		二、机械租赁						
177	03B001	汽车式起重机8t	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	1			
178	03B002	汽车式起重机16t	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	1			
179	03B003	汽车式起重机20t	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	1			
180	03B004	汽车式起重机25t	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	100			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
181	03B005	汽车式起重机32t	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	1			
182	03B006	汽车式起重机50t	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	7			
183	03B007	汽车式起重机75t	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	1			
184	03B008	汽车式起重机100t	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	1			
185	03B009	平板拖车组8t	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	1			
186	03B010	平板拖车组10t	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	10			
187	03B011	平板拖车组15t	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	1			
188	03B012	平板拖车组20t	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	2			
189	03B013	长臂挖掘机270型13m	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	3			
190	03B014	长臂挖掘机360型18m	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	3			

【表E.2.1】

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程								
金额单位：元								
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
191	03B015	长臂挖掘机360型25m	每台班按8小时计，台班中包含机上人工费。	台班	1			
		三、人工借用						
192	03B016	普工	每工日按8小时计	工日	6000			
193	03B017	起重工	每工日按8小时计	工日	10			
194	03B018	普焊	每工日按8小时计	工日	300			
		四、设备检修						
195	03B019	凝汽器内测水室清理	按技术规范书要求	次	6			
196	03B020	凝汽器外测水室清理	按技术规范书要求	次	12			
197	03B021	凝汽器堵头检查	按技术规范书要求	次	8			
198	03B022	凝汽器查漏	按技术规范书要求	次	2			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程

金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
199	03B023	化学水池清理	按技术规范书要求	次	2			
200	03B024	检修电源箱整改	接线端子改航空插头。原接线端子面板拆除，加工新面板，安装航空插头，每个电源箱改造4组，含内部线路改造	个	50			
		五、防磨防爆及锅炉设备检修作业						
201	03B025	锅炉内部检查及配合工作	1、水冷壁、省煤器、过热器、再热器系统及集箱外观检查（管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形）消缺； 2、管排及管夹检查处理； 3、吹灰孔、人孔门、观火孔等处鳍片整改； 4、受热面防磨检查或整改； 5、低温再热器加装防磨瓦； 6、锅炉规范化检验（防磨防爆）检查配合工作及其检验后消缺工作。	项	2			
202	03B026	炉管更换	高压焊口（直径小于65mm，不需热处理）	米	50			
203	03B027	炉管更换	高压焊口（直径小于65mm，需热处理，包含高温段不锈钢材质）	米	50			
204	03B028	拼缝焊接	水冷壁（包覆墙）拼缝切割、焊接	米	50			

【表E.2.1】

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
205	03B029	减温器检查	割喷嘴检查喷水减温器：抽查过热器减温器、再热器减温器各2个。	处	2			
206	03B030	炉内升降平台搭拆	炉内升降平台搭拆	台	2			
207	03B031	集箱角焊缝抽检配合	集箱角焊缝抽检配合	处	2			
208	03B032	锅炉本体氧化皮抽检配合	后屏、末过、末再抽检配合	处	4			
209	03B033	四角风箱、燃尽风风箱角焊缝检查配合	四角风箱、燃尽风风箱角焊缝检查配合	处	6			
210	03B034	空预器灰斗	空预器灰斗清灰	处	2			
211	03B035	二次风箱清灰	二次风箱清灰	处	2			
		六、防磨防爆及锅炉设备检修作业（春节期间施工）						

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程								
金额单位：元								
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
212	03B036	锅炉内部检查及配合工作	1、水冷壁、省煤器、过热器、再热器系统及集箱外观检查（管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形）消缺； 2、管排及管夹检查处理； 3、吹灰孔、人孔门、观火孔等处鳍片整改； 4、受热面防磨检查或整改； 5、低温再热器加装防磨瓦； 6、锅炉规范化检验（防磨防爆）检查配合工作及其检验后消缺工作； 7、根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工	项	1			
213	03B037	拼缝焊接	水冷壁（包覆墙）拼缝切割、焊接（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工）	米	50			
214	03B038	炉管更换	高压焊口（直径小于65mm，不需热处理）（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工）	米	100			
215	03B039	炉管更换	高压焊口（直径小于65mm，需热处理，包含高温段不锈钢材质）（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工）	米	100			
216	03B040	减温器检查	割喷嘴检查喷水减温器：抽查过热器减温器、再热器减温器各2个。（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工）	处	2			
217	03B041	炉内升降平台搭拆	炉内升降平台搭拆（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工）	台	1			
218	03B042	集箱角焊缝抽检配合	集箱角焊缝抽检配合（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工）	处	2			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
219	03B043	锅炉本体氧化皮抽检配合	后屏、末过、末再抽检配合（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工）	处	2			
220	03B044	四角风箱、燃尽风风箱角焊缝检查配合	四角风箱、燃尽风风箱角焊缝检查配合（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工）	处	3			
221	03B045	空预器灰斗	空预器灰斗清灰（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工）	处	1			
222	03B046	二次风箱清灰	二次风箱清灰（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工）	处	1			
		七、炉后设备检修作业						
223	03B047	吸收塔浆液再循环泵解体检修	吸收塔浆液再循环泵解体检修	处	4			
224	03B048	吸收塔内部浆液冲洗清理	吸收塔内部浆液冲洗清理	处	4			
225	03B049	管式GGH烟气加热器水冲洗	660MW机组管式GGH烟气加热器水冲洗	处	2			
226	03B050	管式GGH烟气加热器水冲洗	1000MW机组管式GGH烟气加热器水冲洗	处	2			
227	03B051	尿素水解反应器检修	尿素水解反应器检修	处	2			

【表E.2.1】

分部分项工程清单与计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程						金额单位：元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价（含税）	合价	
228	03B052	烟道非金属膨胀节更换	烟道非金属膨胀节更换	处	300			
		七、零星脚手架、保温、外护板						
229	031401001007	零星脚手架搭设	详见技术规范书	m3	10000			
230	03B053	零星保温更换	详见技术规范书	m3	100			
231	03B054	零星外护板更换	详见技术规范书	m2	5000			
232	合计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年主厂房及脱硫、化学区域生产零星安装工程 金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	工作内容	单位	工程量	综合单价（含税）	合价	备注
1	031401001001	脚手架	1、1000MW机组炉内升降平台搭设脚手架配合 2、炉内升降平台下方满膛架以及支撑搭设	m3	2400			
2	031401001002	脚手架	1、660MW机组炉内升降平台搭设脚手架配合 2、炉内升降平台下方满膛架以及支撑搭设	m3	1000			
3	031401001003	脚手架	水平烟道脚手架搭设	m3	800			
4	031401001004	脚手架	1、1000MW机组炉内升降平台搭设脚手架配合 2、炉内升降平台下方满膛架以及支撑搭设 （根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工）	m3	7500			
5	031401001005	脚手架	1、660MW机组炉内升降平台搭设脚手架配合 2、炉内升降平台下方满膛架以及支撑搭设 （根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工）	m3	1500			
6	031401001006	脚手架	1、水平烟道脚手架搭设（根据业主需求在腊月二十五至元宵节期间施工）	m3	4000			

合计			
----	--	--	--